

## แบบสรุปราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ส่วนราชการ : อาคารสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคาร 1และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินจ่ายล่วงหน้า : 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ : 6 %		
	เงินประกันผลงานหัก : 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7 %		
	ราคากลาง		
	ราคากลาง		

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 997/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560

.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย บุญเฟื่อง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายวิวัฒน์ อึ้งยง)

วิศวกรชำนาญการ

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายมนิจ กุย์โกฏ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการ	ต่างงาน	Factor F/ Vat	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
งานปรับปรุง อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
งานปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
งานปรับปรุง อาคาร.2 ชั้น 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
งานปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
งานปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
งานปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 5 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
เงินจ่ายล่วงหน้า	: 15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	: 6 %	
เงินประกันผลงานหัก	: 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	: 7 %	
	รวมต่างงานต้นท่อนก่อสร้าง ต่อแห่ง		เป็นเงินทั้งสิ้น	
	รวมต่างงานก่อสร้าง ต่อแห่ง		เป็นเงินทั้งสิ้น	
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง ต่อแห่ง		เป็นเงินทั้งสิ้น	
		ตัวอักษร		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลางงานจ้างรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งานก่อสร้าง : งานจ้างรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อโครงการ : งานจ้างรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ฝ่ายราชการ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1								
	คาน้ำตั้ง/คาน้ำตั้ง ฝ้าย เพดาน	32	ตร.ม						
	ฝ้าฉาบเรียบ (ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.)	32	ตร.ม						
	ทาสี	32	ตร.ม						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานคาน้ำตั้ง/คาน้ำตั้ง ฝ้าย เพดาน อาคาร 2 ชั้น 1								
	จัดทาสีและติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	โคม 2x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชนิดฝังฝ้าเพดาน	5	ชุด						
	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชนิดติดลอย	5	ชุด						
	โคม 2x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชนิดติดลอย	6	ชุด						
	หลอด LED 1x10 วัตต์	12	หลอด						
	หลอด LED 1x16 วัตต์	104	หลอด						
	พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว	2	เครื่อง						
	เก้าอี้ไฟฟ้าแบบตู้จากถนนแบบ 16 A 250V มีกรรไกรตัด	61	ชุด						
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250V	50	ชุด						



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งานก่อสร้าง : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ฝ่ายราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 2								
	คาน้ำตั้ง/ค้ำตั้ง ฝัา เพดาน	17	ตร.ม.						
	ฝ้าขอบเรียบ (ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม.)	17	ตร.ม.						
	ทาสี	17	ตร.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานคาน้ำตั้ง/ค้ำตั้ง ฝัา เพดาน อาคาร 2 ชั้น 2								
	จัดทาและติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.ชนิดติดลอย หลอด LED	1	ชุด						
	หลอด LED 1x10 วัตต์	39	หลอด						
	หลอด LED 1x16 วัตต์	172	หลอด						
	พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว	18	เครื่อง						
	เท้ารับไฟฟ้าแบบตู้จากถม-แบบ 16 A 250V มีกรราต์	67	ชุด						
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250V	45	ชุด						
	ไฟฟลูออโร 9 วัตต์ x 2 (มอก.1102-2538)	1	ชุด						
	สายเคเบิลเคเบิลภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. (เท้ารับ)	36	ม้วน						
	สายเคเบิลเคเบิลภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 4 ตร.มม. (แกนเท้ารับ)	73	ม้วน						



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานจ้างรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งานก่อสร้าง : งานจ้างรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อโครงการ : งานจ้างรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ฝ่ายราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	จัดทาและติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.ชนิดติดตั้ง หลอด LED	1	ชุด						
	หลอด LED 1x10 วัตต์	18	หลอด						
	หลอด LED 1x16 วัตต์	214	หลอด						
	พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว	18	เครื่อง						
	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้จากฉนวน 16 A 250V มีกราวด์	47	ชุด						
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250V	45	ชุด						
	ไฟฉุกเฉิน 9 วัตต์ x 2 (แยก.1102-2538)	1	ชุด						
	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. (เต้ารับ)	25	ม้วน						
	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 4 ตร.มม. (เมนเต้ารับ)	75	ม้วน						
	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (โคมไฟ)	35	ม้วน						









แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งานก่อสร้าง : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	จัดทาสีและติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	โคมเพดาน พร้อมหลอด LED 1x10 วัตต์	14	ชุด						
	โคม 1x16 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.ชนิดติดลอย หลอด LED	1	ชุด						
	หลอด LED 1x10 วัตต์	138	หลอด						
	หลอด LED 1x16 วัตต์	154	หลอด						
	พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว	8	เครื่อง						
	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้จากถม-แบบ 16 A 250V มีกราวด์	53	ชุด						
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250V	55	ชุด						
	ไฟฉุกเฉิน 9 วัตต์ x 2 (ชนิด 1102-2538)	1	ชุด						
	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. (เต้ารับ)	28	ม้วน						

