

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง จำนวน ๑ งาน**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี)**
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๙๙๘,๔๖๐.๘๗ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)**
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) **วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙**
เป็นเงิน **๙๙๘,๔๖๐.๘๗ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)**
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ราคาคั้งสุดท้าย -
 - ๔.๒ สืบราคาท้องตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 - ๔.๓ สืบราคาท้องตลาด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายสมนึก จิรัฐจินตางกูร
 - ๕.๒ นายสมพร นามนาง
 - ๕.๓ นางรมย์ชลิ เขตชูไส



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร ๐๒-๕๘๙๐๑๐๐-๑

ที่ มท ๕๓๐๘.๑๘ / อบ./บค.

๕๗๑๐๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี
๘๓ ซอยขยายกรุง ๔๒ ถนนขยายกรุง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑
อ้างถึง หนังสือ ที่ ทส ๐๗๒๑/๑๓๗๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ตามเลขที่หนังสือ ทส ๐๗๒๑/๑๓๗๕ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๙ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑
แจ้งความประสงค์ขอให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ บ้านนาจั่ว หมู่ ๒ ตำบลกระโสม อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ ออกแบบและประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการและค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. การไฟฟ้าดำเนินการ

๑.๑ แผนกแรงสูง(งบ กฟภ.)

- พาดสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๔๕๔ เมตร
- พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๔๕๔ เมตร

๑.๒ แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร
- ติดตั้ง Fuse cutout ขนาด ๒๒ KV ๑๐๐ A จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมกันงู จำนวน ๑ ชุด

๑.๓ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๕ เมตร
- พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๕ เมตร

๑.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ KVA
จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมกันงู จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกราวด์แรงสูง จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงสูง จำนวน ๓ ชุด

๒.แผนกแรงต่ำภายใน.../

๑.๕ แผนกแรงต่ำภายใน

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๕๒๐ เมตร
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๗ ชุด
- ติดตั้งกราวด์แรงต่ำ จำนวน ๖ ชุด

๑.๖ แผนกไฟสาธารณะ

- ติดตั้งชุดโคม LED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๓ ชุด
- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๖๘๐ เมตร
- ติดตั้ง Clevis Flat steel จำนวน ๒๙ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด

๑.๗ แผนกมอเตอร์

- ติดตั้งมอเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้ง CT แรงต่ำ ๕๐๐ โวลต์ ขนาด เรโซ ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ เครื่อง

๒. ค่าใช้จ่าย

๒.๑ ค่าใช้จ่ายด้านค่าขยายเขต

-	รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน	๙๒๒,๖๔๑.๐๐	บาท
-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๖๔,๕๘๔.๘๗	บาท
-	รวมค่าใช้จ่ายด้านค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๙๘๗,๒๒๕.๘๗	บาท

(- แก๊สแลนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ -)

๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

-	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
-	ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๗๓๕.๐๐	บาท

รวมค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการใช้ไฟ เป็นเงิน ๑๑,๒๓๕.๐๐ บาท

(- หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน -)

๒.๓ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน - บาท

๒.๔ รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๑ + ๒.๒ เป็นเงิน ๙๙๘,๔๖๐.๘๗ บาท

(- แก๊สแลนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ -)

๓. ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง.../

ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง กำหนดยี่นราคา ๒ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑.๑ ๑.๒ และข้อ ๑.๗ เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕ และข้อ ๑.๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ อีกทั้งเป็นผู้ดูแลรักษาเองด้วย

อนึ่งหากสภาพหน้างานมีการเปลี่ยนแปลงทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี จะได้ประมาณการแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นกับผู้ใช้ไฟต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายธรรมรัตน์ มนตรีธนา

นยท.10 กฟอ.อบ. รักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี

แผนกบริการลูกค้า

โทร. ๐ - ๔๕๓๑ - ๖๔๔๒

Fax. ๐ - ๔๕๓๑ - ๖๐๒๓

