

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,536,160.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างระบบเติมน้ำผ่านสระ ขนาด 5 x 5 เมตร ลึก 5 เมตร กั้นสระขนาด 3 x 3 เมตร บรรจุ กรวดคัดขนาดเบอร์ 4 - 5 (5 - 15 มิลลิเมตร) ปิดทับหน้าด้วยตาข่ายไนล่อน #32 ตา และใส่ทรายหยาบหนา 0.95 เมตร ปิดทับด้วยตาข่ายไนล่อน #32 ตา และใส่กรวดคัดขนาดเบอร์ 4 - 5 (5 - 15 มิลลิเมตร) จนเต็ม สระเติมน้ำ และปรับขอบให้เสมอกับพื้นดินเดิม

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นเงิน 1,410,900.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานระบบเติมน้ำผ่านสระ จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพศกร จันทวี

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

NmD

6.2 นายธนณชัย บุญตระกูล

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

(Signature)

6.3 นายธนวรรณ รัตบ้านด่าน

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

ธนวรรณ

NmD

นายพศกร จันทวี

(Signature)

นายธนณชัย บุญตระกูล

ธนวรรณ

นายธนวรรณ รัตบ้านด่าน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างก่อสร้างระบบเติมน้ำผ่านสระ จำนวน 1 แห่ง

โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม